

1. NCC 115.4.22 召開 115 年第一季一致性會議，會議中主席裁示，請起造人（或承攬人）依各表所需檢附地下引進管照片、對絞型數據電纜之詳細測試資料原始檔；如檢附之照片為黑白列印，另請提供原始彩色照片電子檔，俾審驗機構審核。請受委託兩公會審驗機構 依照一致性會議要求執行。
★本公會有製作承攬人檢附相片貼附空白表格供會員使用。
2. NCC 114.12.15 召開 114 年第四季一致性會議，會議中主席裁示，台灣有線寬頻產業協會(CBIT)「建築物結構體完成審驗時，起造人申請電信服務應不只聯絡市內網路經營者，必須聯絡有線電視系統業者洽辦窗口方能即時發現問題直接與建甯進行協調。審驗機構辦理審險時，必須確認已有設置兩管線照片佐證（電信引進管和有線寬頻引進管）。★所以承攬人送件審驗時，新增要求貼附電信引進管照片。
3. 本公會電信審驗中心：落實依電信法規之規定執行圖面審查及完工審驗，不可私自通融、假裝無視、匆忙忽略。★近日發現多起案件向 NCC 陳情，請執行長查察：引進地下管沒有施作、電視地下管沒有預留在原審圖要求位置。
※ NCC 並要求回報原因結果。
4. 請各位電信公會會員查看時，要多加注意：箱體大小、引進管徑/管數、問一下確實埋設位置、DD 箱箱門通風孔 等等。
★因為目前買屋人在交屋時會委託驗屋公司來幫忙驗收宅內電信弱電設備，已經有反應承攬人施作不確實，然而 NCC 卻能審驗通過？
★因為目前集合住宅大樓有新成立管理委員會，新管理委員會又不懂公共設施/設備，會委託專門驗屋-機電顧問公司來幫忙驗收點交全棟大樓的機電/弱電/給排水/接地……，已經有案件反應出來說：建商及承攬者施作不確實，然而 NCC 卻能審驗通過？所以還有其他重大問題(接地、引進管洩水箱)會被後來的中華電信、有線電視業者、驗屋機電顧問公司 來看這一個建案的電信設備是否有依照審查設計圖面施作？審驗機構是否有確實審驗查察？

所以你們如果有電信法規、技術規範 不明瞭的、或是不知道為什麼要這樣做？法規規定在哪裡？要跟客戶說明 台灣區電信工程工業同業公會有「建築物電信審驗技術士簽章培訓課程」，會一一為你們做提示說明！